



N	Ambiente	altezza ambiente (m)	superficie netta ambiente (mq)	superficie finestrata di progetto (mq)
001	Filtro termico	3,50	25,40	9,00
002	Piazza dell'accoglienza/spazio multifunzionale	3,50	84,00	24,83
003	Giardino d'inverno	---	19,88	---
004	Sezione lattanti	3,50	38,00	21,53
005	Ingresso-spogliatoio	3,50	12,38	2,78
006	Riposo	3,50	28,42	4,00
007	Igiene e cura dei bambini	3,50	19,20	* areazione forzata
008	Ingresso-spogliatoio	3,50	12,24	2,78
009	Giardino d'inverno	---	18,48	---
010	Sezione	3,50	46,00	27,30
011	Riposo	3,50	28,42	4,00
012	Igiene e cura bambini	3,50	19,20	* areazione forzata
013	Ingresso-spogliatoio	3,50	12,24	2,78
014	Giardino d'inverno	---	18,48	---
015	Sezione	3,50	46,00	27,30
016	Riposo	3,50	28,42	4,00
017	Igiene e cura bambini	3,50	19,20	* areazione forzata
018	Connettivo	3,50	172,74	49,00
019	Mensa	3,50	38,40	13,80
020	Cucina	3,50	31,78	4,00
021	Filtro cucina	3,50	5,00	* areazione forzata
022	Spogliatoio personale cucina	3,50	2,65	* areazione forzata
023	wc	3,50	2,60	* areazione forzata
024	wc	3,50	2,60	* areazione forzata
025	Spogliatoio personale cucina	3,50	2,65	* areazione forzata
026	Dispensa	3,50	4,10	* areazione forzata
027	Lavanderia	3,50	5,60	* areazione forzata
028	Deposito	3,50	6,90	* areazione forzata
029	Ufficio didattica	3,50	16,20	4,00
030	Disimpegno	3,50	5,00	* areazione forzata
031	Spogliatoio personale	3,50	8,20	2,00
032	Spogliatoio personale	3,50	14,00	2,00
<b>TOTALE SUPERFICIE INTERNA NETTA</b>			<b>794,36</b>	

\* Impianto di areazione meccanica con ricambio intermittente a comando automatico temporizzato



Comune  
**COMUNE DI ISERNIA (IS)**

*Titolo progetto*  
Incremento dell'offerta di servizi per la prima infanzia mediante creazione di nuovi posti da demolizione e ricostruzione in situ dell'asilo nido comunale in Via Umbria  
PNRR : Intervento M4.C1 -1.1  
CUP: J55E2200020006

*Committente*  
Città di Isernia  
Piazza Marconi, 3  
86170 Isernia (IS)

*Progettista*  
AGF project S.r.l.s  
Arch. Maria Carmela Fracassi  
Piazza Molise, 10  
86100 Campobasso (CB)

*Responsabile Unico del Procedimento*  
Ing. Antonio Ricchiuti

*Fase progetto*  
Progetto di fattibilità tecnica ed economica

*Titolo elaborato*  
Stato di progetto - Pianta piano terra

*Tavola/Relazione*  
TAV. PFTE-ARPR-03\_Rev-01 - Aprile 2023